



EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



**DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011F230-11-11 zo dňa 12.07.2017**  
(ďalej len „*Dodatok*“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „*zákon o príspevku z EŠIF*“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon o rozpočtových pravidlách*“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 50349287  
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení  
Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „*Poskytovateľ*“)

a

**Prijímateľom**

názov: Trenčiansky samosprávny kraj  
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36126624  
zapísaný v: -  
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda samosprávneho kraja  
IČ DPH: SK2021613275

(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „*Zmluvné strany*“ alebo jednotlivito „*Zmluvná strana*“)

**Článok 1**

Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.07.2017 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011F230-11-11 v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2019 a dodatku č. 2 zo dňa 14.01.2021 (ďalej len „*Zmluva o poskytnutí NFP*“),

ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Článku 2 tohto Dodatku.

## **Článok 2** Predmet dodatku

2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.1 Znenie článku 3 odsek 3.1 sa mení nasledovne:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 786 237,72 EUR (slovom: tri milióny sedemstoosemdesiatšesťtisíc dvestotridsaťsedem eur a sedemdesiatdva centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 596 925,83 EUR (slovom: tri milióny päťstodeväťdesiatšesťtisíc deväťstodvadsaťpäť eur a osemdesiattri centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 189 311,89 EUR (slovom: jednotoosemdesiatdeväťtisíc tristojedenašť eur a osemdesiatdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“

2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmenového konania.

2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmenového konania.

## **Článok 3** Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim

po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky splňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

#### Prílohy:

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

## Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

## 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište - Partizánske
<b>Kód projektu:</b>	302011F230
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302010F230
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302010 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
<b>Kategoríe regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	12 - Doprava a skladovanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK378180000007000573126	Štátna pokladnica	22. 6. 2017	31. 12. 2023
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK378180000007000573126	Štátna pokladnica	22. 6. 2017	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Partizánske	Partizánske

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Projekt sa bude realizovať v nasledujúcich katastrálnych územiach: Veľké Bielice, Návojevce, Skačany, Hradište a Hradište nad Nitricou.

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	25
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2019
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2021

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302F23000002 - Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske

### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	výroba dočasnej tabule, trvalej tabule
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

# 6. Merateľné ukazovatele projektu

## 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0016	<b>Merná jednotka:</b>	km
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	7,1550
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36126624
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F23000002 - Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske	<b>Cieľová hodnota</b>	7,155
<b>Kód:</b>	P0868	<b>Merná jednotka:</b>	EUR
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	163 115,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36126624
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.		
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302F23000002 - Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske	<b>Cieľová hodnota</b>	163 115

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0016	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)	km	7,1550	Nie	UR	Súčet
P0868	Úspora času v cestnej doprave na cestách II. a III. triedy	EUR	163 115,0000	Áno	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované



# 8. Rozpočet projektu

## 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	<b>Identifikátor (IČO):</b>	36126624
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	3 786 237,72 €

### Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.			3 786 237,72 €
<b>Typ aktivity:</b>	302010011R012 - B. RIUS_bez UMR_Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) (LDR)			3 786 237,72 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302F23000002 - Rekonštrukcia cesty č.II/579 Hradište-Partizánske			3 786 237,72 €
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Stavebné práce ZoD1 = SP 2 652 776,24 – nedočerpanie 2 818,52 (reálne nedočerpanie 10 938,91 z toho nezrovnalosť 8 120,39) 2 649 957,72 EUR + PD 0 EUR + (max. 2 % z objemu OV na stavebné práce) 14 280,00 EUR Stavebné práce ZoD2=1 122 000,00 EUR			3 786 237,72 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - stavebné práce (ZoD1)	Projekt		2 664 237,72 €
	1.1.2 - stavebné práce (ZoD2)	Projekt		1 122 000,00 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídané výdavky (max. 2,5 % z objemu OV na stavebné práce)			0,00 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt		0,00 €

### Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov		
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302010011 - 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.			0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302F230P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
				<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Výroba dočasných a trvalých tabúl			0,00 €
		<b>Merná jednotka</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Jednotková suma</b>
<b>Podpoložka výdavku:</b>	1.1.1 - Ostatné služby	Projekt		0,00 €

## 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

## 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	3 786 237,72 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	3 596 925,83 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	189 311,89 €

## Priloha č. 2 Rozpočet projektu



## Rožpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Trenčiansky samosprávny kraj									
<b>Názov projektu:</b>	Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch									
<b>Špecifický cieľ</b>	1.1 Zlepšenie dostupnosti k TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	85,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	10,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH</b>	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>									
<b>Rekonštrukcia cesty č. II/579 Hradište - Partizánske</b>									
Stavebné práce ZoD1	021 Stavby	súbor	1,00	2 210 646,87	2 210 646,87	2 652 776,24	2 649 957,72	<b>2 517 459,83</b>	<b>2 818,52</b>
Stavebné práce ZoD2	021 Stavby	súbor	1,00	935 000,00	935 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	<b>1 065 900,00</b>	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	19 382,60	19 382,60	23 259,12	0,00	<b>0,00</b>	23 259,12
Stavebný dozor (max. 2 % objemu OV na stavebné práce)	021 Stavby	súbor	1,00	11 900,00	11 900,00	14 280,00	14 280,00	<b>13 566,00</b>	0,00
Rezerva na nepredvídateľné výdavky (max. 2,5 % z objemu OV na stavebné práce)	930 Rezerva na nepredvídateľné výdavky	súbor	1,00	108 969,00	108 969,00	130 762,80	0,00	<b>0,00</b>	130 762,80
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>3 285 898,47</b>	<b>3 943 078,16</b>	<b>3 786 237,72</b>	<b>3 596 925,83</b>	<b>26 077,64</b>
<b>SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové priame výdavky)</b>					<b>3 285 898,47</b>	<b>3 943 078,16</b>	<b>3 786 237,72</b>	<b>3 596 925,83</b>	<b>26 077,64</b>
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>									
Výroba dočasnej tabule	518 Ostatné služby	ks	2,00	500,00	1 000,00	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>	600,00
Výroba trvalej tabule	518 Ostatné služby	ks	2,00	300,00	600,00	720,00	0,00	<b>0,00</b>	360,00
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>1 600,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>SPOLU Podporné aktivity projektu (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>1 600,00</b>	<b>1 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>3 287 498,47</b>	<b>3 944 998,16</b>	<b>3 786 237,72</b>	<b>3 596 925,83</b>	<b>27 037,64</b>

\*nedočerpanie



STROP - Ing. Ďurech		Krycí list rozpočtu v EUR										
Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske				Miesto: okres Partizánske			Rozpočet:					
				J KSO : 8222672			Spracoval:					
							Dňa: 03.04.2017		Zmluva č.:			
Odberateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj			91101	Trenčín		IČO:			DIC:		
Dodávateľ:	<b>EUROVIA SK,a.s</b>						IČO:	31651518		DIC:		
Projektant:	Malastav s.r.o.			91101	Trenčín		IČO:			DIC:		
1050	M2 ZP											
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky			
4	Iné:				9			14				
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až			
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				<b>D</b>	ON - ostatné náklady			
dátum:		podpis:		<b>EUROVIA SK,a.s.</b>				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
pečiatka:				2.11.2018				17	Inžinierska činnosť			
				podpis:				18	Projektové práce			
				pečiatka:				19				
odberateľ, obstarávateľ								20	Súčet riadkov 16 až			
dátum:		podpis:						<b>E</b>	Celkové náklady			
pečiatka:								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a		<b>2 210 646,87</b>	
								22	DPH 20% z:		<b>442 129,37</b>	
								23	DPH 0% z:			
								24	Súčet riadkov 21 až		<b>2 652 776,24</b>	
								<b>F</b>	Odpočet - prípočet			

Objekty	Celková cena v euro bez DPH	DPH 20% v euro	Celková cena v euro s DPH
<b>Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske</b>			
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579, časť 1.1 Dodatok č.1 Rekonštrukcia cesty III/579 Hradište -Partizánske	12 937,66	2 587,53	15 525,19
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579, Časť :1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty	105 592,37	21 118,47	126 710,84
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579.Časť :1.7 Vonkajšie osvetlenie a silnoprúdové rozvody	11 938,15	2 387,63	14 325,78
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579.Časť :1.1 Rekonštrukcia cesty Hradište - Partizánske	1 821 570,67	364 314,13	2 185 884,80
Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579, Časť :1.2 Rekonštrukcia oporného múru Hradište	102 628,45	20 525,69	123 154,14
Objekt :SO-02 Križovatka Hradište - Skačany	155 979,57	31 195,91	187 175,48

Celková cena

2 210 646,87	442 129,37	2 652 776,24
--------------	------------	--------------

**Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Projektant: Malastav s.r.o.**  
**Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.**  
**Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske**

Spracoval:  
 Dátum: 2.11.2018

**Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579**  
**Časť :1.1 Dodatok č.1 - Rekonštrukcia cesty Hradište - Partizánske**

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	--	----------	----------------	-----------------	-------

**Práce a dodávky HSV**

			<b>5-Komunikácie</b>				
1	221	57614-3211	Doplatok za asfalt. Koberec Modifikovaný SMA 11, PMB 45/80-75, hr. 50 mm	1 050,00	m2	9,02	9 471,00
2	MAT	592488109	Doplatok za dodávku -dlažba pre nevidiacich s varovným povrchom (polguľové vrchlíky)	3,00	m2	28,00	84,00

**5-Komunikácie spolu:**

**9 555,00**

**9 - Ostatne konstrukcie a práce**

3	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	39,00	kus	8,30	323,70
4	mat	404452100	A1a (až A24) 700 mm, AL lisovaná - "A1a"	1,00	kus	39,29	39,29
5	mat	404452101	A1a (až A24) 700 mm, AL lisovaná s retroreflexnou úpravou - "A15"	2,00	kus	39,29	78,58
6	mat	404453105	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná - "B29a a B29b"	15,00	kus	44,94	674,10
7	mat	404455105	D4b (až D10) 500x500 mm AL lisovaná - "IP10"	2,00	kus	40,67	81,34
8	mat	404455116	D4b (až D10) 750x750 mm AL lisovaná s retroreflex. úpravou - "IP 6"	6,00	kus	40,67	244,02
9	mat	404455435	D46a (D46b) 300x200 mm AL lisovaná - "IS 32c"	13,00	kus	23,74	308,62
10	221	91451-1111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	37,00	kus	20,66	764,42
11	mat	404459610	Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový 13*1,5+24*3,5=103,500	103,50	m	6,50	672,75
12	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	32,00	m2	5,85	187,20
13	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	32,00	m2	0,16	5,12
14	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	32,00	m2	0,11	3,52

**9 - Ostatne konstrukcie a práce spolu:**

**3 382,66**

**Práce a dodávky HSV spolu**

**12 937,66**



**Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Projektant: Malastav s.r.o.**  
**Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.**  
**Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske**

Spracoval:  
 Dátum: 2.11.2018

**Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579**  
**Časť :1.1 Rekonštrukcia cesty Hradište - Partizánske**

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>Práce a dodávky HSV</b>									
<b>1-Zemné práce</b>									
1	231	11110-5114	Odstránenie nánosov, čistenie krajníc v rovine s odvozom do 20 km	9 115,200	m2	1,50			13 672,80
			"Čistenie krajníc šírky 1,0m"						
			"Lavá strana v smere staničenia"						
			"km 0,794 10 - km 6,941 00" 4558,20*1,0 = 4558.200						
			"pravá strana v smere staničenia" "km 0,795 70 - km 6,835 60" 4557,0*1,0 = 4557.000						
2	1	11120-1102	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 10000 m2	3 737,500	m2	1,50			5 606,25
			575,0*(5,0+8,0)/2 = 3737.500						
3	231	11210-1221	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,2 m	5,000	kus	50,00			250,00
4	272	11310-6121	Rozobratie dlažby rigolov z betónu, dlaždíc alebo tvárnic	315,750	m2	1,54			486,26
			"Rigol km2,100 00" 45,0*0,75 = 33.750						
			"Rigol s prídlažby km 6,568 70-6,756 50" 282,0*1 = 282.000						
5	272	11310-6600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	458,000	m2	2,43			1 112,94
			"Odstránenie vrstiev dlažd. chodníka pri ulož. obrubníkov" 370,0*1 = 370.000						
			"Na vedľ. komunikácii km 0,412 00" 13,0*1= 13.000						
			"Časťchodníkakm 2,100 00" 75,0*1 = 75.000						
6	221	11310-7211	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 100 mm, nad 200 m2	383,000	m2	1,26			482,58
7	221	11310-7212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	10 800,750	m2	1,73			18 685,30
			"Komunikácia + rigoly" 10485,0+315,75 = 10800.750						
8	221	11310-7230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	1 441,000	m2	2,99			4 308,59
			"Odstránenie vrstiev asfaltobetón. chodníka" 1418,0*1 = 1418.000						
			"Chodník-km 0,075 00" 10,0*1= 10.000						
			"Betón, plocha km 5,600 00" 13,0*1= 13.000						
9	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	12 130,350	m2	3,45			41 849,71
			"Vybúranie vrstiev komunikácií" 10485,0*1 = 10485.000						
			"Vybúranie vozovky pre ostrovčeky" 35,0*1 = 35.000						
			"vybúranie komun.-ulož. nových obrubníkov" 4601,0*0,35 = 1610.350						
10	221	11310-7241	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, nad 200 m2	1 428,000	m2	1,16			1 656,48
			"Chodník" 1418,0+10,0 = 1428.000						
11	221	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 100-150 mm, nad 200 m2	12 130,350	m2	1,12			13 585,99
			10485,0+35,0+1610,35 = 12130.350						

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
12	221	11310-8445	Úprava povrchu živičných a betónových krytov rozrytie, zdrsnenie a zbrúsenie podkladu "Časť povrchu ktorý sa nebude frézovať sa zdrsni" 33290,0/3 = 11096,667	11 096,667	m2	0,51			5 659,30
13	272	11315-1412	Frézovanie živ. krytu hr. do 3 cm "Frézovanie extravilán"	22 193,333	m2	0,57			12 650,20
14	272	11315-1413	"Na ploche hr. 0-40mm" 33290,0*2/3 = 22193.333 Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm "Frézovanie intravilán" "Na ploche" 31980,0*1 = 31980.000 "Dorovnanie frézovaním na 1/2 plochy" 31980,0/2 = 15990.000	47 970,000	m2	0,63			30 221,10
15	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	4 544,000	m	1,89			8 588,16
16	1	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "Výkopy pre chodníky v mieste priechodov" 20,0*0,3 = 6.000 "Lokálne výmeny konštr. vozovky" 991,0*1 = 991.000	997,000	m3	2,41			2 402,77
17	1	12220-2209	Příplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	997,000	m3	0,10			99,70
18	1	12570-3314	Čistenie rúrových priepustov DN do 900 "Rúrové priepusty" "km 0,915 40 - km 7,143 00" 425,5*2*3,14*(0,3+0,9)/2*0,15 = 240.493	240,493	m3	19,55			4 701,64
19	1	12920-3102	Čistenie priekop a rigolov š. do 5 m, v horn. tr. 3 "Čistenie ľavostranných priekop - šír. 3,0 až 5,0m" "km 0,959 00- 0,981 00" 3667,50*(3,0+5,0)/2*0,15 = 2200.500 "Čistenie priekop ostatných" 747,0*0,20 = 149.400 "km 5,385 00 vyčistiť rigol" 36,0*1,2*0,20 = 8.640 "km 6,940 00 vyčistiť výust. objekt kanalizácie" 26,5*0,25 = 6.625 "km 0,915 40-km 7,143 00 vtoky, výtoky rúr. priepust" 440,0*0,15 = 66.000 "Čistenie plôch pred dosypmi ŠD" 207,0*1 = 207.000	2 638,165	m3	3,80			10 025,03
20	272	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 997,0+2638,165+240,493 = 3875.658	3 875,658	m3	0,31			1 201,45
21	272	16270-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4 3875,658-997,0 = 2878.658	2 878,658	m3	2,51			7 225,43
22	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	3 875,658	m3	1,60			6 201,05
23	1	17110-1104	Násypy zemných krajníc z hornín súdržných a nesúdržných zhutnených do 102%PS	997,000	m3	3,51			3 499,47
24	272	18040-2112	Založenie parkového trávnikára výsevom vo svahu 1:5-1:2	3 430,000	m2	1,15			3 944,50
25	MAT	5724200	Zmes trávna parková okrasná 3430,0*0,06*1,05 = 216.090	216,090	kg	5,00			1 080,45
26	1	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm "Vývššené zatravnené ostrovčeky" 280,0*1 = 280.000 "Zatravnenie okolo zemných krajníc" 3150,0*1 = 3150.000	3 430,000	m2	0,84			2 881,20
27	MAT	581 2A0101	Zemina kompost (humus) 3430,0*0,05 = 171.500	171,500	m3	10,00			1 715,00
28	MAT	5812A0104	Zemina čierna (ornica) 3430,0*0,10 = 343.000	343,000	m3	10,00			3 430,00

**1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:**

**3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**

29	211	33431-3117	Mostné obruby z betónu tr. C 25/30 cement portlandský "Obruba-pravá strana" 5,0*0,25*0,75 = 0.938	1,735	m3	150,00			260,25
----	-----	------------	--	-------	----	--------	--	--	--------

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"Obruba-ľavá strana" $4,25*0,25*0,75 = 0.797$						
30	211	33435-1312	Debnenie syst. mostných obrúb z preglejky pre ŽB zhotovenie $9,25*0,25*2 = 4.625$	4,625	m2	20,00			92,50
31	211	33435-1321	Debnenie syst. mostných obrúb z preglejky - odstránenie	4,625	m2	15,00			69,38
32	211	33436-1337	Výstuž mostnej obruby, oceľ 10 505 "Výpis výstuže most. obrúb - v.č. 33" "R10,R14,R16" $145,6*0,001 = 0.146$	0,146	t	1 800,00			262,80
33	211	34817-1121	Osadenie most. oceľového zábradlia nesnímateľného do betónu obrúb priamo "Výkaz výmer zábradlia mosta - výkres č. 33" "Z1,Z2" $4,7+3,95 = 8.650$	8,650	m	48,00			415,20
34	MAT	133806151	OK - oceľ. zábradlie mosta - tyč oceľová I S235JR G2,H,C (11 375) označ, prierezu IPE 100, UPE 100, UPE 80, galv. pozink "Výkaz ocele zábradlia mosta - výkres č.33" "pol. 1-4 stĺpik zábradlia IPE 100, madlo UPE 100 ..." $444,4*0,001 = 0.444$	0,444	t	1 750,00			777,00

### 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

### 4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

35	311	45150-4111	Zhotovenie podkladnej vrstvy z kameniva hr. do 100 mm pod dlažbu	155,000	m2	1,22			189,10
36	MAT	583 413410	Kamenivo drtené drobné 0-4 $155,0*1,837*0,04= 11.389$	11,389	t	7,90			89,97

### 4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

### 5-KOMUNIKÁCIE

38	221	56486-1114	Podklad zo štrkodrtie ŠD fr. 0-32 hr. 160 mm	155,000	m2	11,97			1 855,35
39	272	56690-5120	Podklad zo štrkodrtie ŠD fr. 0-32 hr. 230 mm	10 485,000	m2	4,32			45 295,20
			Výstav. podkl. dobetónovanie komunikácie po prekopoch podkl. betónom C 25/30 "Výkaz výmer - výkres č.02" "km 2,125 00" $9,0*0,3= 2.700$ "km 5,615 00" $13,0*0,1= 1.300$ "km 6,855 00" $3,5*0,15= 0.525$	4,525	m3	60,00			271,50
40	221	56712-2114	Podklad cementová stabilizácia CBGM C8/10, hr. 150 mm	155,000	m2	19,80			3 069,00
41	221	56713-2115	Podklad cementová stabilizácia CBGM C8/10, hr. 200 mm	10 485,000	m2	9,94			104 220,90
42	221	56983-1111	Spevnenie krajníc so zhutnením alebo komunik. štrkodrtou fr. 16 - 32 hr. 100 mm	7 045,000	m2	3,13			22 050,85
43	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu C50BP4 0,5-0,7 kg/m2 $55300,0+27090,0+2*10485,0+2*1418,0 = 106196.000$	106 196,000	m2	0,33			35 044,68
44	221	57714-4121	Asfaltový betón ACo 11-I (ABS I) PmB 45/80-75, vrstva obrusná hr. 50 mm, "Rekonštr. komún. 11/579 - výkaz výmer v. č. 01-17" "Skladba A - Rekonštrukcia komunikácie" "ZÚ km 0,000 00-KÚ km 7,155 00" $55300,0*1 = 55300.000$ "Skladba B - Lokálne výmeny konštrukcie vozovky"	67 203,000	m2	7,19			483 189,57

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"km 0,000 00-km 7,155 00" 10485,0*1 = 10485.000						
			"Spätné zafalt. chodníkov" 1418,0*1= 1418.000						
45	221	57715-5112	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná hr. 60 mm	37 575,000	m2	7,36			276 552,00
			"Skladba A-Rekonštr. kom." 27090,0*1 = 27090.000						
			"Skladba B -Lokálna výmena konštr." 10485,0*1 = 10485.000						
46	221	57716-1124	Asfaltový betón ACL 22-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná hr. 70 mm	11 903,000	m2	8,40			99 985,20
			"Skladba B - lokálne výmeny konštr. vozovky" 10485,0*1 = 10485,000						
			"Spätné zafalt. chodníkov" 1418,0*1= 1418.000						
47	221	59621-1132	Kladienie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C 100-300 m2	155,000	m2	8,57			1 328,35
			"Skladba C-chodníky, ostrovčeky" 140,0+15,0 = 155.000						
48	MAT	592 451151	Dlažba zámková betónová hr. 60 mm	154,500	m2	10,00			1 545,00
49	MAT	592 488109	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm nopková sivá	15,750	m2	24,50			385,88
50	221	59621-1133	Kladienie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C nad 300 m2 - materiál jestv. dlažba	383,000	m2	8,57			3 282,31
			"Spätné uloženie dlažby chodníka pri obrubníkoch" 370,0*1 = 370.000						
			"Vedľ, komunikácia km 0,412 00" 13,0*1= 13.000						
51	272	59684-1111	Kladienie betónovej dlažby do lôžka z cementovej malty	282,000	m2	10,00			2 820,00
			"Výkaz výmer - výkres č. 16"						
			"ZÚ 6,568 70-KÚ 6,756 50" 282,0*1 = 282.000						
52	MAT	592 451611	Dlažba betónová Prídlažba 50x50x8cm, sivá	290,460	m2	6,60			1 917,04
53	221	59776-1112	Rigol dláždený z bet. dosiek, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10	64,750	m2	16,24			1 051,54
			"ZÚ 2,100 00-KÚ 2,145 00" 45,0*0,5 = 22.500						
			"ZÚ 6,840-KÚ 6,939 00" 84,50*0,5 = 42.250						
54	MAT	59227545	Žľabovka betónová priekopová TBM 1-50	271,950	kus	14,00			3 807,30
			129,5/0,5*1,05 = 271.950						

**5-KOMUNIKÁCIE spolu:**

**8 -RÚROVÉ VEDENIE**

55	221	89933-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	76,000	kus	45,00			3 420,00
56	221	89943-1111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením prstenca	76,000	kus	45,00			3 420,00
57			Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením uzáverov vody	70,000	kus	45,00			3 150,00

**8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

58	221	91133-1112	Montáž zvodidlo oceľ. jednostr. NH4/H1 so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m	1 333,600	m	27,33			36 447,29
			"Výkaz výmer - výmena zvodidla ZV1-ZV7 - v.č.32"						
			"ZV1 - km 1,505-km 1,733" 229,6*1 = 229.600						
			"ZV2- km 1,535-km 1,695" 161,6*1= 161.600						
			"ZV3 - km 4,272-km 4,760" 493,6*1 = 493.600						
			"ZV4- km 4,420-km 4,688" 269,6*1 = 269.600						
			"ZV6 - km 6,744-km 6,824" 81,6*1= 81.600						
			"ZV7 - km 6,740-km 6,832" 97,6*1 = 97.600						

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
59	MAT	133843350	Oceľ. zvodidlo NH4/H1 - tyč oceľ. U,UE oceľ S 235 JRG1 označ. prierezu U 140, UE 100, plech 94x4, galv. pozink.	38,785	t	640,00			24 822,40
			"Výkaz materiálu Oceľ. zvodidla NH4/H1"						
			"1-stípičky U140" 48*24,37*0,001 = 1.170						
			"2-stípičky U140" 24*29,35*0,001 = 0.704						
			"3-stípičky UE 100" 610*16,64*0,001 = 10.150						
			"4-trubková spojka r 133/3" 610*2,51*0,001 = 1.531						
			"5-zvodnice- plech 94x4 hr 4mm" 330*72,52*0,001 = 23.932						
			"6-nábeh. plech 8,5%" 168,0*0,001 = 0.168						
			"Spoje 3%" 37,655*0,03 = 1.130						
60	221	91211-1123	Montáž, zafrézovanie a dodávka trvalý dopravný gombík	230,000	kus	17,50			4 025,00
61	221	91229-1111	Osadenie smerového kola z plast, hmôt s vykpaním jamiek	156,000	kus	7,68			1 198,08
62	MAT	562889500	Stĺpik smerový 1500 mm	156,000	kus	10,31			1 608,36
63	221	91233-1110	Montáž a dodávka odrazky na plastový smerový stĺpik	312,000	kus	8,50			2 652,00
			2*156 = 312.000						
64	221	91233-1111	Montáž a dodávka odrazky na plašenie zvery na plastový smerový stĺpik	156,000	kus	8,50			1 326,00
			1*156,0 = 156.000						
65	221	91233-1112	Montáž a dodávka odrazky na stípičky zvodidla	74,000	kus	0,10			7,40
			37*2 = 74.000						
66	221	91311-111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ	1,000	kpl	5 000,00			5 000,00
67	221	91400-1111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stípičky, konzoly alebo objekty	152,000	kus	8,30			1 261,60
68	MAT	404452100	A1a (až A24) 700 mm, AL lisovaná - "A2a, A2b, A8, A13, A15, A20"	9,000	kus	39,39			354,51
69	MAT	404452610	Značka dopravná výstraž. reflexná AL A20a,A20b ■ "P5, P6"	6,000	kus	39,39			236,34
70	MAT	404453105	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná - "B34"	1,000	kus	44,94			44,94
71	MAT	404454105	C1 700mmAL lisovaná - "P1"	1,000	kus	39,29			39,29
72	MAT	404454106	C1 700 mm AL lisovaná s retroflex. úpravou - "P1"	1,000	kus	40,41			40,41
73	MAT	404454205	C2 700 mm AL lisovaná - "C2"	1,000	kus	44,94			44,94
74	MAT	404454207	C2 700 mm AL lisovaná - "P2"	1,000	kus	51,40			51,40
75	MAT	404454405	C4a (až C13) 500 mm AL lisovaná - "C6a"	4,000	kus	28,15			112,60
76	MAT	404455015	D1a (až D3) 500x500 mm AL lisovaná - "P8. P9"	41,000	kus	40,67			1 667,47
77	MAT	404455105	D4b-D6a (až D10) 500x500 mm AL lisovaná - "IP6, IP10"	6,000	kus	29,32			175,92
78	MAT	404455106	D4b (až D10) 500x500 mm AL lisovaná s retrorreflex. úpravou -"IP6.IP10"	6,000	kus	40,67			244,02
79	MAT	404455165	D11a-D14 (až D30) 500x700 mm AL lisovaná - "II 7a"	8,000	kus	34,90			279,20
80	MAT	404455315	D39a (až D42) 1500x330 mm AL lisovaná - "IS 17a"	6,000	kus	66,94			401,64
81	MAT	404455435	D46a (D46b) 300x200 mm AL lisovaná - "IS 32c"	1,000	kus	23,74			23,74
82	MAT	404455565	D50a (až D53) 1000x1500 mm AL lisovaná - "C25"	1,000	kus	133,63			133,63
83	MAT	404455605	D54a (D54b) 1000x500 mm AL lisovaná - "IS36a, IS36b, IS36d"	8,000	kus	83,61			668,88
84	MAT	404456105	E1 (až E2b) 500x500 mm AL lisovaná - "P13"	43,000	kus	40,67			1 748,81
85	MAT	404456205	E3a (E6, E9, E10) 500x500 mm AL lisovaná - "E9"	1,000	kus	29,32			29,32
86	MAT	404456305	E3b (E4, E5) 500x150 mm AL lisovaná - "E2"	3,000	kus	15,92			47,76

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
87	MAT	404457205	Z3a (Z3b) Vodiaca tabuľa 500x500 mm AL lisovaná s reflex, úpr. -"Z3b"	6,000	kus	29,32			175,92
88	221	91451-1111	Montáž stípika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom a vykopáním jamiek	167,000	kus	20,66			3 450,22
89	MAT	404459610	Stípič Al 60/5 hladký drážkový	584,500	m	6,50			3 799,25
			167*3,5 = 584.500						
90	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	7 105,000	m	0,77			5 470,85
			"Výkaz výmer - legenda dopravného značenia"						
			■V1a" 625,0*1 = 625.000						
			"V2a" 5875,0*1 = 5875.000						
			"V2b" 605,0*1 = 605.000						
91	221	91571-2111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, vodiace pásiky š. 250 mm	15 450,000	m	1,44			22 248,00
			"V4" 15450,0*1 = 15450.000						
92	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	7 105,000	m	0,10			710,50
93	221	91571-9211	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm	15 450,000	m	0,16			2 472,00
94	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	158,000	m2	5,85			924,30
			"Výkaz výmer - legenda"						
			"V6a" 77,0*1 = 77.000						
			"v6b" 22,0*1 = 22.000						
			"V13" 51,0*1= 51.000						
			"V5a,V5b" 2"4,0= 8.000						
95	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, čiary, zebry, lípky, nápisy a pod.	158,000	m2	0,16			25,28
96	221	91579-1111	Predznač, pre vodor. značenie z náter. hmôt. deliace čiary, vodiace pásiky	22 555,000	m	0,11			2 481,05
			7105,0+15450,0 = 22555.000						
97	221	91579-1112	Predznač, pre vodor. znač. z náter, hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	158,000	m2	0,30			47,40
98	221	91631-1122	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, hor. hrana obrúb. 80-120mm nad úrov. komún, lôžko betón tr. C 12/15-XO, XF4	3 106,000	m	9,50			29 507,00
99	MAT	592 174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25cm, so skosením 12/4cm	3 199,180	kus	2,85			9 117,66
100	221	91631-1124	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho so zapustením, hor.hrana 30mm nad úrov. komún., lôžko betón tr. C 12/15-XO, XF4	1 495,000	m	9,50			14 202,50
101	MAT	592 174911	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25cm, so skosením 12/4cm	1 539,850	kus	2,85			4 388,57
102	221	91656-111 1	Osadenie záhon, obrubníka betón, do lôžka z betónu tr. C 12/15-XO.XF4	17,000	m	7,50			127,50
103	MAT	592173100	Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25	35,020	kus	2,85			99,81
			2*17,0*1,03 = 35.020						
104	221 i	31810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	507,691	m3	35,00			17 769,19
			3106,0*0,35*0,25+1495,0*0,35*0,35 = 454.913						
			17,0*0,3*0,15+282,0*0,15+129,5*0,5*0,15 = 52.778						
105	272	31973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	401,000	m	3,50			1 403,50

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
106	221	31979-4441	Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov v živičných krytoch do 2 m2 76+70 = 146.000	146,000	kus	45,00			6 570,00
107	221	31979-5112	Vložka pod liaty asfalt - skvoldáknitá výstuž pre preplátovanie E=180 GPaaminIOO kN/bm 2540,0*2,0+78,0 = 5158.000	5 158,000	m2	1,00			5 158,00
108	211	36206-5712	Búranie mostných obrúb	9,250	m	25,00			231,25
109	221	36600-6123	Odstránenie značiek obetónovaných, smerové stĺpiky, odrazníky	138,000	kus	6,00			828,00
110	221	36600-6132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpkami s betónovými pätkami	97,000	kus	8,00			776,00
111	221	36600-8113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 500-800 mm	8,000	m	44,73			357,84
112	221	36607-5141	Odstránenie rôznych konštrukcií na mostoch, kovové zábradlie vcelku "Zábradlie km 2,150 00" 5+4,25 = 9.250	9,250	m	6,64			61,42
113	211	36607-6111	Odstránenie rôznych konštrukcií na mostoch, zvodidlá pásnice	1 312,000	m	10,00			13 120,00
114	272	37908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	17 730,250	t	6,52			115 601,23
115	272	37908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	17 730,250	t	4,42			78 367,71
116	272	37908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 25*17730,250 = 443256.250	443 256,250	t	0,13			57 623,31
117	272	37908-7212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	17 730,250	t	0,36			6 382,89
118	013	37911-8705	Poplatok za uložen. a znešk.stodp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad 47970,0*0,103+22193,33*0,077 = 6649.796 1503,0*0,098+12130,0*0,316 = 3980.374	10 630,170	t	0,50			5 315,09
119	272	37913-1410	Poplatok za uložen. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad 17730,250-10630,170 = 7100.080	7 100,080	t	0,50			3 550,04
120	272	37913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 3875,658-997,0 = 2878.658	2 878,658	m3	5,00			14 393,29
121	221	39822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný	30 799,333	t	0,10			3 079,93

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:**

Práce a dodávky HSV

**1 821 570,67**

**Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Projektant: Malastav s.r.o.**  
**Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.**  
**Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske**

Spracoval:  
 Dátum: 2.11.2018

**Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579**  
**Časť :1.2 Rekonštrukcia oporného múru Hradište**

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	--	----------	----------------	-----------------	-------

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**1-ZEMNÉ PRÁCE**

1	221	11310-7144	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 150-200 mm, do 200m <sup>2</sup> 138,7*0,2 = 27.740	27,740	m <sup>2</sup>	12,44	345,09
---	-----	------------	---	--------	----------------	-------	--------

**1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:**

**3-ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**

2	2536	31632-1527	Rímsa - ukončujúca vrstva oporného múru zo železobetónu mrazuvzd. tr. C35/45-XD3, XF4(SK)-CI 0,2 D.max 16-S3 "Nová rímsa opor. múru - výkaz výmer v.č. 03" "ZÚ km 0,000 00 - KÚ km 0,138 72" 138,72*0,7*(0,21+0,27)/2 = 23.305	23,305	m <sup>3</sup>	228,00	5 313,54
3	321	32732-2114	Oprava konštr. oporných múrov - monierka zo železobetónu mrazuvzd. tr. C 35/45-XD3, XF4(SK)-CI 0,2 D.max 16-S3 "Výkaz výmer betón, monierka OM - výkres č.01-03" "ZÚ km 6,595 00-KÚ 6,728 00" 315,0*0,10= 31.500	31,500	m <sup>3</sup>	288,00	9 072,00
4	321	32735-1020	Debnenie oporných múrov valcovo zakrivených zhotovenie "Výkaz výmer OM dilat. úsek 1-7 - v.č. 01-03" 315,0*1 = 315.000	315,000	m <sup>2</sup>	35,00	11 025,00
5	321	32735-2020	Debnenie oporných múrov valcovo zakrivených odstránenie	315,000	m <sup>2</sup>	15,00	4 725,00
6	321	32736-5111	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 12 mm "Výkaz výstuže OM - výkres č.04" "R8" 1179,80*0,395*0,001 = 0.466 "R12" 1979,60*0,888*0,001 = 1.758	2,224	t	1 330,00	2 957,92
7	321	32736-5113	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 32 mm Výkaz výstuže OM - výkres c. 04	0,795	t	1 330,00	1 057,35



Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"R 14" 658,40*1,208*0,001 = 0.795				
8	321	32736-8211	Výstuž konštrukcií oporných múrov zo zváraných sietí KARI	1,865	t	1 330,00	2 480,45
			"Výkaz výstuže OM - výkres č. 04"				
			"KARI sieť 6,00/6,00 oká 100x100" 1864,80*0,001 = 1.865				
9	211	34817-1112	Osadenie zábradlia oceľového zvodidlového do betón, obruby obruby oporného múru	138,700	m	48,00	6 657,60
			"Výkaz výmer - výkres č.01"				
			"ZÚ km 6,595 00-KÚ km 6,728 00" 138,7*1 = 138.700				
10	MAT	133843351	OK-zábradlie zvodidl. opor.múru galv. pozink - tyč oceľ. U S235(11 373) ozn.prierez U140, TR102/4, PL5x90, zvodnica NH4	10,045	t	1 755,00	17 628,98
			"Výkaz ocele zábradl. zvodidla op. múru - v.č.03"				
			"1-stípič U140" 70*33*0,001 = 2.310				
			"2-madloTR 102/4" 69,0*20,0*0,001 = 1.380				
			"3-výplň" 69,0*47,0*0,001 = 3.243				
			"UK1 ukonč. platňa PL 5x90" 0,318*2*0,001 = 0.001				
			"Dištančný diel NH4-1" 3*70*0,001 = 0.210				
			"Objímka-strmeň" 70,0*0,001 = 0.070				
			"zvodnica NH4" 35*72,52*0,001 = 2.538				
			"zvary3%" 9,752*0,03 = 0.293				

**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:**

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE**

11	14	62246-3255	Ochrana, čistenie a sanácia bet. konštr. oporného múra -spojovací mostík (adhézný náter) "Zvislá plocha OM" 315,0*1= 315.000	485,000	m2	4,40	2 134,00
			"Vodor. plocha pod rímsu OM" 170,0*1 = 170.000				
12	211	62266-1225	Náter betónu oporného múru ochranným náterom proti chemicky rozmrazovacím látkam CHRL	485,000	m2	4,40	2 134,00
			"Výkaz výmer - výkres č. 01"				
			"Rímsa OM" 170,0*1 = 170.000				
			"Zvislá plocha monierky" 315,0*1= 315.000				
13	11	63411-1117	Výplň dilatčných špár trvalo pružnou zálievkou medzi opor. múrom a komunikáciou	138,700	m	10,00	1 387,00
14	11	63460-1144	Doasfaltovanie, zaliatie rhy betón asfaltový ACO 11-1 (ABS I) š=0,2m a h=0,2m medzi päťou opor. múru a komunikáciou	138,700	m	17,25	2 392,58
			"Výkaz výmer OM-výkres č.01" 138,70*1 = 138.700				

**6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:**

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
15	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm "Zarezanie asfaltu obsluž, komunikácie" 138,7*1 = 138.700	138,700	m	3,50	485,45
16	211	93617-1126	Vŕtanie otvorov do jestv. oporného múru D 16, L=250 mm, vloženie a kotvenie výstuže na chem. maltu 278+556+1090 = 1924.000	1 924,000	kus	10,00	19 240,00
17	211	93853-2412	Otrieskavanie degradovaného betónu oporného múrado hr. 50 - 100 mm pomocou vodného lúča "Odstránenie rozrušeného betónu - v.č. 01" 315,0*1 = 315.000	315,000	m2	38,00	11 970,00
18	13	97607-1111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel "Výkaz výmer OM-výkres č.01" 138,0*1 = 138.000	138,000	m	7,83	1 080,54
19	272	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	17,589	t	6,52	114,68
20	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	17,589	t	0,24	4,22
21	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 25*17,589 = 439.725	439,725	t	0,25	109,93
22	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	17,589	t	6,52	114,68
23	13	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.stodp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad 138,7*0,2*0,450 = 12.483	12,483	t	10,33	128,95
24	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek a opor. múrov "0"-ost.odpad 17,589-12,483 = 5.106	5,106	t	10,00	51,06
25	15	99815-3131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné múrov, alebo monol. v. do 20 m	184,274	t	0,10	18,43

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:**

**102 628,45**

**Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj**  
**Projektant: Malastav s.r.o.**  
**Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.**  
**Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske**

Spracoval:  
 Dátum: 2.11.2018

**Objekt :SO-01 Rekonštrukcia cesty II/579**  
**Časť :1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty**

**Rekapitulácia rozpočtu v EUR**

Por. číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1-Zemné práce</b>							
1	271	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine $0,292+0,058 = 0.350$	0,350	km	254,29	89,00
2	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2 $(304,5+58,0)*1,7 = 616.250$	616,250	m2	3,32	2 045,95
3	272	11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	616,250	m2	0,88	542,30
4	001	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia $58,16*1,1*(0,79+1,94)/2 = 87.327$	87,327	m3	0,10	8,73
5	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž, v horn. tr. 3 do 100 m3 "Š1-Š9" $9*3,14*0,6*0,6*1,9= 19.330$ "S10-Š11" $2*3,14*0,6*0,6*1,35 = 3.052$ "UV1" $1*3,14*0,6*0,6*1,8= 2.035$ "UV1-UV9" $8*3,14*0,6*0,6*1,6= 14.469$ "UV10-UV14" $6*3,14*0,6*0,6*1,45 = 9.834$	48,720	m3	9,91	482,82
6	272	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	48,720	m3	0,10	4,87
7	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "Stoka D1- výkres č.03" "Š1-Š9" $292,0*1,1*(1,47+1,83)/2 = 529.980$ "Š10-Š11" $12,5*1,1*1,11 = 15.263$ "Prípojky UV1-UV14" "UV1" $7,79*1,1*(1,11+1,94)/2 = 13.068$ "UV2-UV9" $15,45*1,1*(1,12+1,67)/2 = 23.708$ "UV10-UV14" $34,92*1,1*(0,79+1,37)/2 = 41.485$	623,504	m3	4,83	3 011,52
8	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	623,504	m3	0,10	62,35
9	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m "Š1-Š9" $292,0*1,62*2 = 946.080$	1 116,045	m2	4,00	4 464,18

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			"Š10-Š11" 12,5*1,11*2 = 27.750				
			"UV1" 7,79*1,52*2=23,682				
			"UV2-UV9" 15,45*1,395*2 = 43.106				
			"UV10-UV14" 34,92*1,08*2 = 75.427				
10	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	1 116,045	m2	0,79	881,68
11	001	15110-1301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	623,504	m3	5,00	3 117,52
12	001	15110-1311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	623,504	m3	4,00	2 494,02
13	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	672,224	m3	1,60	1 075,56
			623,504+48,72 = 672.224				
14	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	672,224	m3	4,40	2 957,79
15	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	672,224	m3	0,32	215,11
16	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	8 066,688	m3	0,38	3 065,34
			12*672,224= 8066.688				
17	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	672,224	m3	1,60	1 075,56
18	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	623,504	m3	0,10	62,35
19	272	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	324,172	m3	8,08	2 619,31
			"Š1-Š9" 292,0*1,1*(1,65-0,75)= 289.080				
			"Š10-Š11" 12,5*1,1*0,35= 4.813				
			"UV1" 7,79*1,1*0,775 = 6.641				
			"UV2-UV9" 15,45*1,1*0,645 = 10.962				
			"UV10-UV14" 34,92*1,1*0,33 = 12.676				
20	MAT	583372510	Štrkopiesok 0-63	324,172	m3	13,40	4 343,90
21	1	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	239,356	m3	10,40	2 489,30
			"Š1-Š11" (292,0+12,5)*1,1*0,6 = 200.970				
			"UV1-UV14" 58,16*1,1*0,6 = 38.386				
22	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	439,697	t	7,90	3 473,61
			239,356*1,837 = 439.697				
	1	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	1,000	ks	20,00	20,00

**1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:**

**4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**

23	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	59,839	m3	19,55	1 169,85
			"Stoka D1-S1-S11"				
			(292,0+12,5)* 1,1*0,15 = 50.243				
			"UV1-UV14" 58,16*1,1*0,15 = 9.596				

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
24	MAT	581 536800	Piesok technický FP 4	109,924	t	7,90	868,40
			59,839*1,837 = 109.924				

#### 4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

#### 5-KOMUNIKÁCIE

25	221	56713-1325	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 200 mm	616,250	m2	13,22	8 146,83
			"Zabetónovanie ryhy po stoke D1" 304,5*1,7 = 517.650				
			"Po prípojke UV1-UV14" 58,0*1,7 = 98.600				

#### 5-KOMUNIKÁCIE spolu:

#### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

26	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	57,000	m	2,00	114,00
			"Kanalizačné prípojky UV1-UV14-výkres č.04" 57,0*1 = 57.000				
27	MAT	286 5C0302	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 150 x 2m	7,000	kus	42,20	295,40
			12,0/2+1 = 7.000				
28	MAT	286 5C0303	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 150 x 3m	15,000	kus	42,20	633,00
			45,0/3 = 15.000				
29	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	12,500	m	2,00	25,00
			"Prípojka UV13-výkres č.04" 12,5*1= 12.500				
30	MAT	286 5C0251	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 200 x 2m	4,000	kus	50,00	200,00
31	MAT	286 5C0271	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 200 x 3m	3,000	kus	55,00	165,00
32	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	292,000	m	3,00	876,00
			"Výkaz výmer Stoka D1-výkres č.03" 292,0*1 = 292.000				
33	MAT	286 5A3911	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 300 x 3m	15,000	kus	73,00	1 095,00
34	MAT	286 5A3912	Rúra kanalizačná rebrovaná korugovaná UR2 PP - SN10 - DN 300 x 5m	50,000	kus	83,00	4 150,00
			250/5 = 50.000				
35	271	87735-7111	Montáž tvarovky, odbočky 45° PP SN10 do DN 300	14,000	kus	5,00	70,00
36	MAT	2865A4106	Odbočka 45st.UR2/UR2 - DN 300/150	13,000	kus	120,00	1 560,00
37	MAT	2865A4107	Odbočka 45st.UR2/UR2 - DN 300/200	1,000	kus	130,00	130,00

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
38	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	72,000	m	5,00	360,00
39	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	292,000	m	5,00	1 460,00
40	271	89422-1115	Šachty kanalizačné s obložením dna betónom tr. C 25/30 na jestv. priepuste do DN 900 - "Š1.Š10"	2,000	kus	850,00	1 700,00
41	MAT	592241722	Skruž prechodová 600/1000	2,000	kus	50,00	100,00
42	MAT	592241770	Prstenec vyrovnávací DN 600, H=100 mm	2,000	kus	10,00	20,00
43	MAT	592 243070	Skruž šachtová rovná DN 1000, H=250 mm	2,000	kus	20,00	40,00
44	271	89440-3022	Zhotovenie monolit, betón dna pre šachty DN 315	9,000	kus	250,00	2 250,00
45	MAT	592 243522	Dno s výkyvom pre KG 315 priame - TEGRA 1000 NG	9,000	kus	200,00	1 800,00
46	271	89441-1121	Zhotovenie plast, kanaliz. šachietz dielcov TEGRA, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	9,000	kus	100,00	900,00
47	MAT	436 1G0321	Šachta kanalizačná WAVIN TEGRA 1000 NG s betón, prstencom, vr rebríka - výška 1,25m - "Š9,Š8,Š7"	3,000	kpl	1 000,00	3 000,00
48	MAT	436 1G0322	Šachta kanalizačná WAVIN TEGRA 1000 NG s betón, prstencom, vr rebríka-výška 1,36m, 1,37m, 1,51m - "Š6,Š5,Š4"	3,000	kpl	1 000,00	3 000,00
49	MAT	436 1G0323	Šachta kanalizačná WAVIN TEGRA 1000 NG s betón, prstencom, vr rebríka - výška 1,65m, 1,74m, 1,76m - "Š3,Š2,Š1"	3,000	kpl	1 000,00	3 000,00
50	271	89594-1112	Zhotovenie vpusti uličnej osadenej na betón, prstenci	14,000	kus	20,00	280,00
51	MAT	592238230	Vpustuličná bez sifónu r 425 s liatinovou mrežou D400 DIN 19583	14,000	kpl	250,00	3 500,00
52	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	11,000	kus	20,00	220,00
53	MAT	552 421510	Poklop liatinový vstupný-nosnosť'40T d60	11,000	kus	200,00	2 200,00

**8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

54	221	91971-6111	Výstuž betón, plôch komún, zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m "typ KY 14 8,00/8,00 oká 150,150" $616,25*1,1*5,267*0,001 = 3.570$	3,570	t	1 200,00	4 284,00
55	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm $2*(292,0+12,5)+2*58,0 = 725.000$	725,000	m	3,50	2 537,50
56	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150 - 200 mm	725,000	m	6,50	4 712,50
57	272	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	202,130	t	6,52	1 317,89
58	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	202,130	t	0,24	48,51
59	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute $25*202,130 = 5053.250$	5 053,250	t	0,25	1 263,31
60	272	97908-7212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	202,130	t	6,52	1 317,89

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
61	13	97911-8705	Poplatok za ulož.a znesk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	78,880	t	9,31	734,37
			616,25*0,128 = 78.880				
62	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad	123,250	t	10,00	1 232,50
			202,130-78,880 = 123.250				
63	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	672,224	m3	9,00	6 050,02
64	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1 626,253	t	0,10	162,63

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu**

Práce a dodávky HSV

**105 592,37**

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište-Partizánske  
 Objekt : SO 01-REKONŠTRUKCIA CESTY II/579  
 Časť : 1.7 Vonkajšie svetelné a silnoprúdové rozvody  
 JKSO :

Obstarávateľ : TSK, K Dolnej stanici 7282/20a Trenčín  
 Projekt : Ing. Bartoň  
 Dodávateľ : EUROVIA SK,a.s.  
 Datum : #####

Číslo	Kód ceny	Kód položky		Množstvo ( výmera )	MJ		Jednotková cena	Montáž ( € )	Dodávky ( € )	Celkom ( € )
<b>MONTÁŽ-VO</b>										
1	155	0	Ohybná rúrka ochranná <D>36		66,00	m	0,75			49,50
2	155	0	Ohybná rúrka ochranná <D>36	materiál	66,00	m	0,65			42,90
3	155	0	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 2,5mm		21,00	ks	0,88			18,48
4	155	0	Stožiarové púzdro		4,00	ks	9,49			37,96
5	155	A	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072		4,00	ks	10,00			40,00
6	155	A	Elektrovýzbroj GURO EKM 2072	materiál	4,00	ks	19,44			77,76
7	155	A	Recyklačný poplatok svietidiel		9,00	ks	0,50			4,50
8	155	A	Recyklačný poplatok sv. zdroje	materiál	9,00	ks	0,43			3,87
9	155	0	Poistka D01 do 25A		7,00	ks	0,25			1,75
10	155	0	Poistka D01 do 25A,	materiál	7,00	ks	1,94			13,58
11	155	C	Sadový stožiar St 280/76/,l=8m		3,00	ks	81,25			243,75
12	155	C	Sadový stožiar St 280/76/,l=8m	materiál	3,00	ks	268,27			804,81
13	155	0	Revízia		35,00	hod	5,00			175,00
14	155	0	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm		464,00	m	0,88			408,32
15	155	0	Zemniaci pásik typ FeZn 30x4mm	materiál	464,00	m	0,97			450,08
16	155	0	Zvodový drôt FeZn <D>10mm		8,00	m	0,88			7,04
17	155	0	Zvodový drôt FeZn O10mm	materiál	8,00	m	0,97			7,76
18	155	0	Svorka hromozvodová SR03.SR02		16,00	ks	2,25			36,00
19	155	0	Svorka hromozvodová SR03.SR02	materiál	16,00	ks	0,65			10,40
20	155	C	Výložník V1T-15/76		2,00	ks	12,50			25,00
21	155	C	Výložník V1T-15/76	materiál	2,00	ks	68,04			136,08
22	155	A	Výložník VUD 35-1-OP		1,00	ks	25,00			25,00
23	155	A	Výložník VUD 35-1-OP	materiál	1,00	ks	99,14			99,14
24	155	0	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5		42,00	m	0,69			28,98
25	155	0	Silový kábel typu CYKY-J 3x1,5	materiál	42,00	m	0,38			15,96
26	155	U	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 6mm		12,00	ks	0,88			10,56
27	155	0	Ukončenie vodiča v rozvádzači do 10mm		8,00	ks	1,00			8,00



Číslo	Kód ceny	Kód položky		Množstvo ( výmera )	MJ		Jednotková cena	Montáž ( € )	Dodávky ( € )	Celkom ( € )
<b>PRENOS</b>										0,00
28	155	0	Zemniaca tyč typ FeZn, l=2m	3,00	ks		3,75			11,25
29	155	0	Zemniaca tyč typ FeZn, l=2m	materiál 3,00	ks		11,88			35,64
30	155	0	Vytýčenie trasy VO v teréne	0,42	km		132,00			55,44
31	155	0	Výkop ryhy 35x80cm	440,00	m		6,16			2 710,40
32	155	0	Zához ryhy 35x80cm	440,00	m		1,54			677,60
33	155	0	Chemická kotva	2,00	ks		3,30			6,60
34	155	0	Chemická kotva	materiál 2,00	ks		7,70			15,40
35	155	0	Betónový základ	0,10	m3		110,00			11,00
36	155	0	Betónový základ materiál	materiál 0,10	m3		177,65			17,77
37	155	0	Výstražná fólia šírky 330mm	464,00	m		0,11			51,04
38	155	0	Výstražná fólia šírky 330mm	material 464,00	m		0,11			51,04
39	155	0	Zriadenie kábelového lôžka	440,00	m		0,19			83,60
40	155	c	Výložník V3T-15/76,	1,00	ks		22,50			22,50
41	155	c	Výložník V3T-15/76,	material 1,00	ks		126,60			126,60
42	155	0	Štítok na kábel	30,00	ks		0,25			7,50
43	155	0	Štítok na kábel	material 30,00	ks		0,54			16,20
44	155	c	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 97W/L04	5,00	ks		12,50			62,50
45	155	c	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 97W/L04	material 5,00	ks		355,29			1 776,45
46	155	0	Silový kábel typu AYKY 2Bx10	425,00	m		0,88			374,00
47	155	0	Silový kábel typu AYKY 2Bx10	material 425,00	m		1,04			442,00
48	155	A	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 62W/L18	2,00	ks		12,50			25,00
49	155	A	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 62W/L18	material 2,00	ks		318,80			637,60
50	155	A	Ocelový stožiar OSUD-OP-06,l=6m	1,00	ks		81,25			81,25
51	155	A	Ocelový stožiar OSUD-OP-06,l=6m	material 1,00	ks		368,39			368,39
<b>PRENOS</b>										0,00
52	155	0	Silový kábel typu CYKY-J 3x6	60,00	m		0,75			45,00
53	155	0	Silový kábel typu CYKY-J 3x6	material 60,00	m		1,40			84,00
54	155	0	Výložník na JB stĺp V-BS-20/2	1,00	ks		12,50			12,50
55	155	0	Výložník na JB stĺp V-BS-20/2	material 1,00	ks		90,72			90,72
56	155	B	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 62W/L04	2,00	ks		12,50			25,00
57	155	B	Vonkajšie svietidlo LED MEGIN M 62W/L04	material 2,00	ks		318,90			637,80
58	155	0	Poistková skrinka SPP 2	3,00	m		10,00			30,00
59	155	0	Poistková skrinka SPP 2	material 3,00	m		37,80			113,40
60	155	0	Zához ryhy 50x100cm	24,00	m		2,75			66,00
61	155	0	Výkop ryhy 50x100cm	24,00	m		11,00			264,00

Číslo	Kód ceny	Kód položky		Množstvo ( výmera )	MJ		Jednotková cena	Montáž ( € )	Dodávky ( € )	Celkom ( € )
62	155	0	Kábelový prestup z chráničky F160	24,00	m		0,99			23,76
63	155	0	Kábelový prestup z chráničky F160	material	24,00	m	2,48			59,52
64	155	0	Demontáž jestvujúcich svietidiel	3,00	ks		12,50			37,50

Spolu

**11 938,15**

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  
 Projektant: Malastav s.r.o.  
 Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.  
 Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske

Spracoval:  
 Dátum: 2.11.2018

Objekt :SO-02 Križovatka Hradište-Skačany

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Por. Číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky , stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	--	----------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

Práce a dodávky HSV

1-Zemné práce

1	221	11310-7223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	536,000	m2	1,61			862,96
2	221	11310-7231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	536,000	m2	3,22			1 725,92
3	221	11310-7242	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, nad 200 m2	536,000	m2	1,65			884,40
			"Výkaz výmer - rozšírenie konštr. vozovky pre križovatku"						
			536,0*1 = 536.000						
4	272	12110-1103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	687,000	m3	3,24			2 225,88
			2290,0*0,3 = 687.000						
5	001	12220-2203	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000m3	1 292,000	m3	3,23			4 173,16
6	001	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	1 292,000	m3	0,10			129,20
7	001	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 102% PS	115,000	m3	3,51			403,65
			"Spätné násypy z výkopov" 115,0*1= 115.000						
8	001	17110-1132	Násypy zhut. z hornín nesúdržných striedavo ukladaných po v. 1,0m - bloky zo štrkodrviny	2 945,000	m3	6,19			18 229,55
9	MAT	583 441990	Štrkodrvina 0-63	5 409,965	t	7,20			38 951,75
			2945,0*1,837 = 5409.965						
10	272	18040-2112	Založenie parkového trávnikového výsevom vo svahu 1:5-1:2	1 765,000	m2	1,15			2 029,75
11	MAT	5724200	Zmes trávna parková okrasná	111,195	kg	5,00			555,98
			1765,0*0,06*1,05 = 111.195						
12	001	18130-1112	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 15 cm	1 765,000	m2	0,84			1 482,60
13	MAT	581 2A0102	Zemina zásypová (z výkopu)	264,750	m3	0,10			26,48
			1765,0*0,15 = 264.750						

1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

14	002	28997-1212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m	5 772,000	rn2	0,59			3 405,48
15	MAT	673521700	Geotextília filtračná HD 325 300g/m2	6 349,200	rn2	0,70			4 444,44

2 - ZÁKLADY spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

16	221	56486-1114	Podklad zo štrkodrviny ŠD fr. 0-32, hr. 230 mm	1 380,000	m2	4,57			6 306,60
			"Skladba B - Rozšírenie konštr. cesty C9,5/70"						

			"km4,100 00-km4,500 00" 1380,0*1 = 1380.000					
17	221	56713-2115	Podklad cementová stabilizácia CBGM C8/10, hr. 200 mm	1 380,000	m2	9,56		13 192,80
18	272	57321-1111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	2 760,000	m2	0,56		1 545,60
			2*1380,0 = 2760.000					
19	221	57714-4121	Asfaltový betón ACo 11-I (ABS I) PmB 45/80-75, vrstva obrusná hr. 50 mm	1 380,000	m2	8,61		11 881,80
			"Skladba B - Rozšírenie konštrukcie vozovky - v.č. 01"					
			"Situácia úsek km 4,100 00-km 4,500 00" 1380,0*1 = 1380.000					
20	221	5771 5-51 1 2	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná hr. 60 mm	1 380,000	rn2	9,02		12 447,60
21	221	5771 6-1124	Asfaltový betón ACL 22-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná hr. 70 mm	1 380,000	rn2	10,04		13 855,20

**5-KOMUNIKÁCIE spolu:**

**9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

22	221	91211-1123	Montáž, zafrézovanie a dodávka trvalý dopravný gombík	24,000	kus	17,50		420,00
23	221	91311-111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia križovatky -DDZ	1,000	kpl	2 000,00		2 000,00
24	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, deliace čiary š. 120 mm	610,000	m	0,77		469,70
			"V1a" 490,0*1 = 490.000					
			"V2a" 120,0*1 = 120.000					
25	221	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	610,000	m	0,10		61,00
26	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	113,000	rn2	5,85		661,05
			"V13" 93,0*1 = 93.000					
			"V9a" 10*2,0 = 20.000					
27	221	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	113,000	m2	0,16		18,08
28	221	91579-1111	Predznač, pre vodor. značenie z náter, hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	610,000	m	0,11		67,10
29	221	91579-1112	Predznač, pre vodor. znač. z náter, hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	113,000	m2	0,30		33,90
30	221	91979-5112	Vložka pod liaty asfalt - sklovláknitá výstuž pre preplátovanie	540,000	m2	1,00		540,00
			E=180 Gpa a min IOO kN/bm					
			270,0*2,0 = 540.000					
31	272	97908-2212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	432,915	t	6,52		2 822,61
32	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	432,915	t	0,24		103,90
33	272	97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	8 658,300	t	0,25		2 164,58
			20*432,915 = 8658.300					
34	272	97908-7212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	432,915	t	6,52		2 822,61
35	13	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.stodp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad	97,016	t	9,31		903,22
			536,0*0,181 = 97.016					
36	272	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "0"-ost.odpad	335,899	t	10,00		3 358,99
			432,915-97,016 = 335.899					
37	221	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, krytživičný	7 720,266	t	0,10		772,03

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:**

**155 979,57**



<b>Rekapitulácia</b>			
<b>Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske</b>	<b>Spolu bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Spolu s DPH</b>
Časť :1.1 Rekonštrukcia cesty Hradište - Partizánske - Zmena č. 1	886 147,92	<b>177 229,58</b>	<b>1 063 377,50</b>
Časť :1.2 Rekonštrukcia oporného múru Hradište - Zmena č.1	39 767,07	<b>7 953,41</b>	<b>47 720,48</b>
Časť :1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty II/579 - Zmena č.1	9 085,01	<b>1 817,00</b>	<b>10 902,01</b>
<b>Suma spolu:</b>	<b>935 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>1 122 000,00</b>

...

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  
 Projektant: Malastav s.r.o.  
 Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.

Spracoval: Ing. Rastislav Hriňák  
 JKSO :  
 Dátum: 24.8.2020

Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske

Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia cesty č. II/579

Časť :1.1 Rekonštrukcia cesty Hradište - Partizánske - Zmena č. 1

STROP - Ing. Ďurech

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113107230	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, nad 200 m2	37 210,000	m2	1,17	43 535,70		43 535,70
2	221	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	37 210,000	m2	1,72	64 001,20		64 001,20
3	221	113107242	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 80-100 mm, nad 200 m2	36 480,000	m2	1,11	40 492,80		40 492,80
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	8 397,000	m	1,89	15 870,33		15 870,33
5	001	122202203	Odkopávky pre zemnú krajnicu v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	1 195,000	m3	2,41	2 879,95		2 879,95
6	272	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	1 195,000	m3	0,31	370,45		370,45
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	1 195,000	m3	0,40	478,00		478,00
8	253	171204112	Uloženie výkopku do násypu krajnice	1 195,000	m3	3,51	4 194,45		4 194,45
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>									<b>171 822,88</b>
5 - KOMUNIKÁCIE									
9	221	561271117	Podklad zo zeminy stab. cementom hr. 350 mm	39 398,000	m2	7,56	297 848,88		297 848,88
10	272	573111112	Postrek živ. infiltračný z asfaltu 1,0 kg/m2	37 939,000	m2	0,33	12 519,87		12 519,87
11	221	577192117	Asfaltový betón ACL 22-I (ABL) vrstva ložná, PmB 45/80-75, hr. 70 mm	37 210,000	m2	8,40	312 564,00		312 564,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>									<b>622 932,75</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
12	221	91311111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia - DDZ	1,000	kpl	4 743,46	4 743,46		4 743,46
13	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	22 146,295	t	0,11	2 436,09		2 436,09
14	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	13 774,045	t	4,06	55 922,62		55 922,62
				$22146,295 \cdot 37210,0 \cdot 0,225 = 13774,045$					
15	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	344 351,125	t	0,06	20 661,07		20 661,07
				$25 \cdot 13774,045 = 344351,125$					
16	272	979087212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt na dopravný prostriedok	13 774,045	t	0,11	1 515,14		1 515,14

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
17	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad $36480,0 \cdot 0,181 = 6602,880$	6 602,880	t	0,11	726,32		726,32
18	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad $13774,045 \cdot 6602,88 = 7171,165$	7 171,165	t	0,50	3 585,58		3 585,58
19	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt živičný	8 345,149	t	0,10	834,51		834,51
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>									<b>90 424,79</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>									<b>885 180,42</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
999 - MCE ostatné									
20	900	999999005	HZS - Geodetické, porealizačné zameranie jestv. inžinierskych sietí 999 - MCE ostatné spolu:	45,000	hod	21,50	967,50		967,50
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>									<b>967,50</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>									<b>886 147,92</b>



Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  
 Projektant: Malastav s.r.o.  
 Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.

Spracoval: Ing. Pavol Gago  
 JKSO : 8154132  
 Dátum: 24.8.2020

Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske

Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia cesty II/579 - Zmena č. 1

Časť :1.2 Rekonštrukcia oporného múru Hradište - Zmena č.1

STROP - Ing. Ďurech

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, do 200 m2	145,000	m2	2,60	377,00		377,00
2	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	145,000	m2	3,45	500,25		500,25
3	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	145,000	m2	1,11	160,95		160,95
4	272	113151415	Frézovanie živ. krytu hr. do 6 cm	203,000	m2	0,79	160,37		160,37
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	47,270	m3	2,41	113,92		113,92
6	001	122202209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	47,270	m3	0,10	4,73		4,73
7	272	162701102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 7000 m horn. tr. 1-4	47,270	m3	2,51	118,65		118,65
8	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	47,270	m3	0,11	5,20		5,20
9	272	171201201	Uloženie výkopku na skládku	47,270	m3	5,00	236,35		236,35
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>									<b>1 677,42</b>
2 - ZÁKLADY									
10	011	273321611	Základové dosky zo železobetónu tr. C35/45	17,400	m3	107,40	1 868,76		1 868,76
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>									<b>1 868,76</b>
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
11	253	316321527	Rímsa - ukončujúca vrstva oporného múru zo železobetónu mrazuvzd. tr. C35/45-XD3, XF4(SK)-CI 0,2 D.max 16-S3 "Zmena riešenia zosil.opor.múru" 2,09*1 = 2,090	2,090	m3	227,00	474,43		474,43
12	321	327321118	Konštrukcie oporných múrov zo železobetónu mrazuvzdorného C35/45	30,247	m3	137,42	4 156,54		4 156,54
13	321	327322114	Oprava konštr. oporných múrov - monierka zo železobetónu mrazuvzd. tr. C 35/45-XD3, XF4(SK)-CI 0,2 D.max 16-S3 "Zmena riešenia zosil.opor. múru"	2,100	m3	277,50	582,75		582,75

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			2,1*1 = 2,100						
14	321	327351020	Debnenie oporných múrov valcovo zakrivených zhotovenie "OM" $128,0+(0,7*58,0)+1,2 = 169,800$ "Rimsa" $(58*0,44)+(0,85+0,24) = 26,610$ "Doska" $2*0,2*58,0 = 23,200$	219,610	m2	35,00	7 686,35		7 686,35
15	321	327351030	Debnenie oporných múrov inak zakrivených zhotovenie	219,610	m2	15,00	3 294,15		3 294,15
16	321	327365113	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 32 mm "Výkaz výstuže OM" "R8,R12,R14" $2444,0*0,001 = 2,444$	2,444	t	1 330,00	3 250,52		3 250,52
17	321	327368211	Výstuž konštrukcií oporných múrov zo zváraných sietí KARI "KARI sieť 8,00/8,00 oká 100x100" $1101,26*0,001 = 1,101$	1,101	t	1 330,00	1 464,33		1 464,33
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>									<b>20 909,07</b>
5 - KOMUNIKÁCIE									
18	221	564871115	Podklad zo štrkodrite ŠD fr.(0-32),hr. 380 mm	98,000	m2	18,70	1 832,60		1 832,60
19	221	566905112	Úprava podkladu - dobetonávka betón prostý C16/20 $58,0*0,285*0,30 = 4,959$	4,959	m3	55,50	275,22		275,22
20	221	567133115	Podklad z kameniva spevn. cementom stmelená zmes CBGM C8/10,, hr. 200 mm	116,000	m2	9,93	1 151,88		1 151,88
21	221	567141125	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 300 mm	29,000	m2	20,02	580,58		580,58
22	272	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu C50BP4, 0,5-0,7 kg/m2	145,000	m2	0,33	47,85		47,85
23	221	577155112	Asfaltový betón ACL 16-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná, hr. 60 mm	174,000	m2	7,36	1 280,64		1 280,64
24	221	577161124	Asfaltový betón ACL 22-I (ABH I) PmB 45/80-75, vrstva ložná, hr. 70 mm	145,000	m2	8,40	1 218,00		1 218,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>									<b>6 386,77</b>
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
25	011	634601112	Trvalo pružná asfaltová zálievka $2*58,0 = 116,000$	116,000	m	10,00	1 160,00		1 160,00
26	011	634601144	Doasfaltovanie, zaliatie ryhy betón asfaltový AC0 11-I (ABS I) š=0,2m a h=0,2m medzi päťou opor. múru a komunikáciou $58,0*1 = 58,000$	58,000	m	17,25	1 000,50		1 000,50
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>									<b>2 160,50</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
27	221	91311111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia (semafóry)	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
28	272	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm "Zarezanie asfaltu" 58,0*2 = 116,000	116,000	m	3,49	404,84		404,84
29	221	919795112	Vložka pod liaty asfalt - sklovláknitá výstuž pre preplátovanie E=180 GPa a mib 100 kN/bn	116,000	m2	3,33	386,28		386,28
30	013	962042321	Búranie muriva z betónu - časť betón. múru	36,540	m3	64,27	2 348,43		2 348,43
31	272	979082212	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	218,167	t	0,11	24,00		24,00
32	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	218,167	t	0,24	52,36		52,36
33	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 25*218,167 = 5454,175	5 454,175	t	0,24	1 309,00		1 309,00
34	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	218,167	t	0,11	24,00		24,00
35	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt "Z"-zvláštny odpad 203,0*0,154+145,0*0,181 = 57,507	57,507	t	4,44	255,33		255,33
36	272	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek a opor. múrov "O"-ost.odpad 218,167-57,507 = 160,660	160,660	t	4,44	713,33		713,33
37	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	42,270	m3	5,00	211,35		211,35
38	015	998153131	Presun hmôt pre múry a valy samostatné murov. alebo monol. v. do 20 m	356,309	t	0,10	35,63		35,63

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

6 764,55

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

39 767,07

Za rozpočet celkom

39 767,07

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  
 Projektant: Malastav s.r.o.  
 Dodávateľ: EUROVIA SK,a.s.

Spracoval: Ing. Ján Fiam  
 JKSO :  
 Dátum: 24.8.2020

Stavba :Rekonštrukcia cesty II/579 Hradište - Partizánske  
 Objekt :SO 01 - Rekonštrukcia cesty II/579 - Zmena č. 1  
 Časť :1.3 Rozšírenie odvodnenia cesty II/579 - Zmena č.1

STROP - lng. Ďurech

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	221	113106612	Rozobratie rigolu z betón. dlažby vrátane uloženia na paletu "Rozobratie rigolu" 5,0*6 = 30,000	30,000	m2	6,63	198,90		198,90
2	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 "Jama pre VŠ1-VŠ6" 6*3,14*0,8*0,8*3,5 = 42,202	42,202	m3	9,91	418,22		418,22
3	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	42,202	m3	0,10	4,22		4,22
4	272	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	42,202	m3	0,11	4,64		4,64
5	272	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	42,202	m3	3,42	144,33		144,33
6	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 42,202-12,661 = 29,541	29,541	m3	0,32	9,45		9,45
7	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 10*29,541 = 295,410	295,410	m3	0,38	112,26		112,26
8	001	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	42,202	m3	0,11	4,64		4,64
9	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	295,410	m3	0,10	29,54		29,54
10	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 42,202*0,3 = 12,661	12,661	m3	8,08	102,30		102,30
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>									<b>1 028,50</b>
5 - KOMUNIKÁCIE									
11	221	597761112	Rigol dláždený z bet. dlažby - spätné uloženie jestv. rigolu, škáry z cem. malty, lôžko z betónu tr. C 8/10 "Rigol z betón. dlažby" 5,0*6*1,03 = 30,900	30,900	m2	19,50	602,55		602,55
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>									<b>602,55</b>
8 - RÚROVÉ VEDENIA									
12	311	895012112	Zhotovenie zbernej šachty z betónových prefabrikátov hl. do 4 m	6,000	kus	149,00	894,00		894,00

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
13	MAT	4361G0325	Vsakovacia šachta z prefabr.skruzí DN 1000 (TBS 625 S, TBS-M 250/S, TBS-M 500/S), vr. stúpadiel, výplne jemn.štrk, hrubé kamenivoa pod. - "VŠ1-VŠ6"	6,000	kus	650,00		3 900,00	3 900,00
14	271	899202112	Osadenie mreží liatinových vtokových s rámom	6,000	kus	22,20	133,20		133,20
15	MAT	2865A3525	Mreža liatinová vtoková 620x420 mm, s liatinovým lapačom nečistôt	6,000	kus	200,00		1 200,00	1 200,00
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:</b>									<b>6 127,20</b>
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	221	91311111R	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00		1 000,00
17	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	29,541	m3	7,10	209,74		209,74
18	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	95,172	t	0,10	9,52		9,52
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>									<b>1 219,26</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>									<b>8 977,51</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>									
999 - MCE ostatné									
19	900	999999005	HZS - Geodetické porealizačné zameranie jestv. inžinierskych sietí	5,000	hod	21,50	107,50		107,50
<b>999 - MCE ostatné spolu:</b>									<b>107,50</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>									<b>107,50</b>
<b>Za rozpočet celkom</b>									<b>9 085,01</b>